



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DA ASSEGNARE AL II° SETTORE "Lavori Pubblici" DEL COMUNE DI CODIGORO.

SECONDA PROVA SCRITTA- PROVA SCRITTA N°3

Sono stati conclusi i lavori di "manutenzione straordinaria di uno stabile comunale" per un importo complessivo da quadro economico di € 500.000,00

Il candidato :

- predisponga l'atto di approvazione della contabilità finale e la relativa liquidazione dei lavori
- Predisponga il quadro economico di raffronto per l'accertamento e il successivo svincolo delle economie derivanti dalla esecuzione dei lavori.

Codice	Descrizione	Unità di	Prezzo unitario
A1	Demolizione e rimozione pavimento esistente	m ²	10 €/m ²
A2	Demolizione e rimozione intonaco esistente	m ²	5 €/m ²
A3	Demolizione e rimozione porte e finestre esistenti	nr.	50 €/nr.
B1	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato	m ²	40 €/m ²
B2	Fornitura e posa in opera di intonaco civile a base di calce idraulica naturale	m ²	15 €/m ²
B3	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno laccato bianco con ferramenta in acciaio inox	nr.	300 €/nr.
B4	Fornitura e posa in opera di finestre in PVC con vetrocamera basso emissivo e gas argon, comprensive di tapparelle in alluminio coibentato e zanzariere a rullo laterale	nr.	800 €/nr.
C1	Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario con tubazioni multistrato, rubinetteria, sanitari sospesi, doccia, lavabo, bidet, wc, scaldabagno elettrico da 80 litri, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni.	forf. (for	4000 €/forf.
C2	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico con quadro generale, interruttori differenziali, prese, interruttori, punti luce, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni.	forf.	3000 €/forf.
D1	Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione con pompa di calore aria-aria reversibile da 12 kW, comprensivo di unità esterna ed interna a parete, canalizzazioni, supporti, staffe, ecc. secondo normativa vigente e capitolato tecnico allegato al progetto esecutivo. Comprende anche la fornitura e la posa in opera dei relativi collaudi e certificazioni.	forf.	5000 €/forf.
E1	Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di resine acriliche traspiranti per interni, colore bianco opaco, su intonaco civile precedentemente preparato con rasatura a gesso.	m ²	10 €/m ²
E2	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno laccato bianco, altezza 10 cm, spessore 1,5 cm, fissato a parete con colla e chiodi.	ml (metr	5 €/ml

ALLEGATO ALLA PROVA SCRITTA NR. 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





NON ESTRATTA

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DA ASSEGNARE AL II° SETTORE "Lavori Pubblici" DEL COMUNE DI CODIGORO.

SECONDA PROVA SCRITTA- PROVA SCRITTA N° 1

Il Comune di Codigoro ha previsto di realizzare lavori per la riqualificazione di alcune infrastrutture all'interno di un comparto edificato.

Tali lavori consistono nel rifacimento del tappeto di usura di alcuni tratti di strada, nella realizzazione di nuovi marciapiedi e nella realizzazione dell'illuminazione pubblica il tutto per un importo complessivo di circa €1.200.000,00.

In base ai dati forniti il candidato :

- formuli una ipotesi di Quadro Tecnico Economico dell'opera;
- formuli una ipotesi di cronoprogramma a partire dalla fase di progettazione fino a quella esecutiva



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "FUNZIONARIO TECNICO" - AREA DEI FUNZIONARI DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DA ASSEGNARE AL II° SETTORE "Lavori Pubblici" DEL COMUNE DI CODIGORO.

SECONDA PROVA SCRITTA- PROVA SCRITTA N°2

Su un tratto di strada comunale extraurbana di circa m. 2.000,00 si riscontrano diversi dissesti dovuti alla presenza di movimenti franosi che interessano il rilevato stradale, determinando cedimenti differenziali della sede carrabile con abbassamenti e fessurazioni della pavimentazione, fino ad arrivare a vere e proprie deformazioni della piattaforma stradale.

Il candidato:

- Individui gli interventi da effettuare per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale, tramite la descrizione delle opere da eseguire, indicando i materiali utilizzati;
- Elenchi gli elaborati necessari per la progettazione esecutiva dell'intervento;
- Sviluppi un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori;